

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	1	750	
		Стояк СВ105-3.6		1180	
	Сталеві конструкції для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ASXSn				
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5.3	Для СВ95
(У4)	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6.9	Для СВ105
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0.73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	1	0.36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	8	0.03	
	Всього на опору, кг				
	Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ASXSn				
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0.055	
3	SICAME	Затискач проколючий для підкл. від. аб. TTD 171 FJ2TA	3	0.12	16-120 мм²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.18	16-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.22	95-120 мм²
6	SICAME	Затискач односторонньо-проколючий магістральний NTD 301	4	0.23	25-70 мм²
		Затискач односторонньо-проколючий магістральний NTD 401		0.43	95-120 мм²
22	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	1	0.8	25-70 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1.23	95-120 мм²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0.15	

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата

202.3н/2-26

Арк. 2

Інв. № одуг. | Підпис і дата | Зам. інв. №