

Конец	Участок трассы кабеля, провода	Марка	Количество число, сечение жи/
(центр управления), ячейка 1.1	На существующем лотке по наружной стене здания на отм. +12.000	Cu/XLPE/SWA/PVC	8x(1x150) мм
по- и ж/д прием, отм. -4.700, управления ЯЧЗ-002 (CV021002)	На лотках T22, T1, T12, T122, по несущим конструкциям	--//--	4x6 мм ²
по- и ж/д прием, отм. -4.700, транспортёр CV021002	Подвод кабеля от ЯЧЗ к электродвигателю см. лист ЭМ-18	--//--	4x6 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, с управления ЯЧЗ-003 (P021003)	На лотках T22, T1, T12, T121, по несущим конструкциям	--//--	4x25 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, автоподъемник P021003	Подвод кабеля от ЯЧЗ к электродвигателю см. лист ЭМ-18	--//--	4x25 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, с управл. ЯЧЗ-003А (GE021003А)	На лотках T22, T1, T12, T121, по несущим конструкциям	--//--	4x4 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, ТЭН УРАГ GE021003А	Подвод кабеля от ЯЧЗ к электродвигателю см. лист ЭМ-18	--//--	4x4 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, с управл. ЯЧЗ-003В (GE021003В)	На лотках T22, T1, T12, T121, по несущим конструкциям	--//--	4x4 мм ²
по- и ж/д прием, отм. ±0.000, распределитель УРАГ GE021003В	Подвод кабеля от ЯЧЗ к электродвигателю см. лист ЭМ-18	--//--	4x4 мм ²
по- и ж/д прием, отм. -4.700, ремонтный бокс CV021099	На лотках T22, T1, T12, T122, по несущим конструкциям	--//--	5x10 мм ²
по- и ж/д прием, отм. -4.700, управления ЯЧЗ-008 (CV021008)	На лотках T22, T1, T12, T122, по несущим конструкциям	--//--	4x6 мм ²
по- и ж/д прием, отм. -4.700, инспортер скредковый CV021008	Подвод кабеля от ЯЧЗ к электродвигателю см. лист ЭМ-18	--//--	4x6 мм ²