	Позначення	Найменування			Маса од, кг	Примітка
		Сталеві елементи				
1	Каталог ENSTO-ЕНЕЙ	Гак SOT 28 2	2	2	0,74	
		Лінійна арматура				
2	ТУ У 31 3-13638750-013-2003	Повід ізольований СИП-5-У 2х16	10	-		
3	ТУ У 31 3-13638750-013-2003	Повід ізольований СИП-5-У 4х16	-	10		
4	Каталог ENSTO-ЕНЕЙ	Затискач натяжний SO 157 1	2	-	0,075	
5	Каталог ENSTO-ЕНЕЙ	Затискач натяжний SO 158 1	-	2	0,085	
6	Каталог ENSTO-ЕНЕЙ	Затискач настінний SO 125	4	4	0,33	
7	Каталог RAYCHEM	Пристрій для прокладання СІП по стіні BRPF70-150-6F	14	14	0,082	

Прокладання СІП по стіні будівлі-транзитфрзгмвнту «Т». (приклад)



1. Прокладання СІП по стінах будівель і споруд здійснюється таким чином, щоб вони були недосяжними до дотику з місць де можливе часте перебування людей (вікна, балкони, ганок і т п) Від зазначених місць СІП повинні знаходитись на відстані не менше

а) При горизонтальному прокладанні
- над вікном 0,3 м,
- над вхідними дверима 0 3 м,
- під вхідними дверима 0,5 м,
- під балконом 0,5 м,
- від землі 2,75 м,

а) При вертикальному прокладанні
-до вікна 0,5 м,
-до балкона 1,0 м,

Відстань в просвіті від СІП до стін будівель і споруд повиннабути не менше 0,06 м

2. В специфікації вказана усереднена кількість елементів для довжини прокладання по стіні 10 м

						14618.06 - ЕМ
						Рішення по виконанню відгалужень від ПЛ 0,38 кВ до вводів в житлові будинки самонесучими ізольованими проводами (СІП)
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	
ГІП		Достман				ЕМ 0,38 кВ
Нач. від.		Скоропад				
Гол. спец.		Салун				
Розроб.		Павлишин				Вузли прокладання СІП по стіні будівлі-транзит фрагменту «Т». Монтажна схема. Специфікація
Н. контр.		Салун				

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	15	

Укрзахідсшьенергопроект
Львів 2003